



Bemerkungen:
- HDMI-Kabel im Kanal, liefern und verlegen (passiv bis 10m)
- vorhandene Anschlüsse sind in die neue Struktur einzubeziehen

Bemerkungen:
- Brandschutzkonzept ist nicht vorhanden
- Befundschein über die Brandverhütungsschau (BVS) vom 21.03.2017 beachten

- Legende Elektro**
- Steigpunkt Elektro
 - Steigpunkt LAN
 - Ausschalter, Ausschalter beleuchtet
 - Schukosteckdose, Anzahl
 - Steckdose für 10A Ladetechnik Tablet-Koffer
 - Steckdose Bestand
 - Anschluss 230V
 - Anschluss 400V
 - Zähler-/ Haupt-/ Unterverteilung
 - Unterverteilung Bestand
 - Brüstungskanal weiß, Wandbefestigung
 - Leitungsführungskanal AP
 - Kabelbahn 100/60
 - CAT6A-Anschlussdose RJ45 2-fach
 - HDMI - Dose
 - E-Board (EB) ♀
 - Lehrer AP (L) ♀
 - WLAN ♀
 - AP ♀
- Anschlussleiste 1 oberhalb der Tafel:
H= Deckenhöhe oder max. 3,0m
- 3x Schukosteckdose
- 1x ÜA Typ 3
- 2x Port CAT6A (Doppeldose)
- 1x HDMI
- Anschlussleiste 2 neben der Tafel:
UK BK-Kanal = 0,8m
- 1x Schukosteckdose
- 1x ÜA Typ 3
- 2x Port CAT6A (Doppeldose)
- 1x HDMI
- Anschlüsse für WLAN (Access Point):
H= Deckenhöhe oder max. 3,0m
- 1x Schukosteckdose AP
- 1x ÜA Typ 3
- 2x Port CAT6A (2-fach Datendose AP)
- Arbeitsplatz PC - Computerraum
OK BK-Kanal = UK Fensterbrett (ca. 0,8m)
- 3x Schukosteckdosen, davon
1x Steckdose mit USB-Ladestecker (A+C)
- 1x ÜA Typ 3
- 2x Port CAT6A (1x Doppeldose)


Objektident. Nr.	LPH	LOS	Gewerk / Plantyp	Lage	Bauteil	lfd.Nummer	INDEX / STATUS
2 3 1 0 1 4 0 1 0 2	3	01	ET GR	UG	HG	0001	- -

Zugehörige Pläne:

Zur Ausführung freigegeben:

Raum für Genehmigungsvermerke

Bauvorhaben: **Medienentwicklungsplan Landkreis Nordwestmecklenburg**
Berufsschulzentrum Nord
Lübsche Straße 207
23968 Wismar

Bauherr:  Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
Fachdienst Kreisinfrastruktur
Postfach 1565 23958 Wismar

Ersteller: Ingenieurbüro Frank Dieball
Planung • Beratung • Bauüberwachung
ANSCHRIFT Tunower Ring 2
19057 Schwane
TELEFON 0385 / 76 10 42 50
FAX 0385 / 76 10 42 58
E-MAIL info@dieball-ingenieure.de

Architekt / Planer: **MAHNKE & SCHAARSCHMIDT** ZEICHENBÜRO
Alt-Bartelsdorfer-Str. 1
18146 Rostock
TEL.: 0381 12879714
MAIL: info@ms-zeichnen.de web: ms-zeichnen.de

bearbeitet:	Datum:	geprüft:	Datum:	bearbeitet:	Datum:	geprüft:	Datum:
Dipl.-Ing. (FH) A.Eliseeva	30.05.2023	Dipl.-Ing. F.Dieball	30.05.2023				

Planbezeichnung / Darstellung:

Berufsschulzentrum Nord Lübsche Str. 207
Umsetzung Medienentwicklungsplan
Grundriss Untergeschoss - Installationsplan

Objektident. Nr.	LPH	Unterlage Nr.	Maßstab / Seiten
2 3 1 0 1 4 0 1 0 2	3	01_ETGR_UG_HG_0001_- -	1 : 100

Die Übereinstimmung mit der Ausführung wird bestätigt:

Blatt-Nr. 0001

Datum Unterschrift, Funktionsbezeichnung

